

Tepco “40,000,000,000,000 Bq of Tritium leaked to the Pacific” / still 100,000,000,000 Bq leaking to the sea per day

Posted by **Mochizuki** on August 2nd, 2013 · [4 Comments](#)

[Share on facebook](#)[Share on twitter](#)[Share on email](#)[Share on print](#)[More Sharing Services](#)

On 8/2/2013, Tepco announced 2~40,000,000,000,000 Bq of Tritium has been leaking to the Pacific since May. 2011 to July. 2013.

From one of their analysis, the Tritium volume increased this May. On their assumption, **still 100,000,000,000 Bq of Tritium is leaking to the Pacific every single day.**

Tepco stated they haven't investigated Strontium-90 contamination yet. Also, the effect to marine products hasn't been started.

2. 評価結果

	山側の評価結果	海側の評価結果
流出率	約 5×10^{10} (Bq/日)	・2013 年 4 月以前: 約 2×10^{10} (Bq/日) ・2013 年 5 月以降: 約 1×10^{11} (Bq/日)
流出量	約 4×10^{13} (Bq)	約 2×10^{13} (Bq)

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130802_09-j.pdf

[Iori Mochizuki](#)

Truth is not truth because everyone believes in it. It's the truth because it's consistent and can't be rebutted.

Français :

Tepco : “40 Téra-Bq de Tritium ont fuit dans le Pacifique” / on en a toujours 100 milliards de Bq tous les jours qui partent en mer

Le 2 août 2013, Tepco annonce qu'entre mai 2011 et juillet 2013 ce sont entre 2 et 40 000 000 000 000 (= 2 – 40 Tera) Bq de tritium sont partis dans le Pacifique.

Selon une de leurs analyses, le volume de tritium a augmenté en mai dernier. De cette affirmation, on déduit qu'on a **toujours 100 milliards de Bq de tritium qui partent tous les jours dans l'océan Pacifique.**

Tepco affirme qu'ils n'y ont pas encore recherché la concentration en strontium 90.

Les effets sur la faune et la flore marines ne sont pas évoqués.

2. 評価結果

	山側の評価結果	海側の評価結果
流出率	約 5×10^{10} (Bq/日)	・2013 年 4 月以前: 約 2×10^{10} (Bq/日) ・2013 年 5 月以降: 約 1×10^{11} (Bq/日)
流出量	約 4×10^{13} (Bq)	約 2×10^{13} (Bq)

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130802_09-j.pdf

Ce n'est pas la vérité parce que tout le monde y croit. C'est la vérité parce que c'est cohérent et irréfutable.

Fukushima Diary can accept donation directly at bank.

Fukushima Diaryは銀行口座で直接寄付を受けられるようになりました。
情報は以下のとおり。

BANK : PIRAEUS BANK ROMANIA

USD

IBAN : RO53 PIRB 4205 7394 0100 3000

EURO

IBAN : RO87 PIRB 4205 7394 0100 2000

SWIFT : PIRBROBU

(FUKUSHIMA DIARY SRL)

Thank you for your donation. Fukushima Diary genuinely runs on your support.

ご支援ありがとうございます。Fukushima Diaryは100%寄付で運営されています。

Donation



Recurring Donations. Monthly donation is very helpful.

毎月引き落とし。こちらもとても助かります。

Monthly donation



Fukushima Diary can accept donation directly at PoBox too. You don't need to write the receiver's name (Only the address below is needed) but you can write it as Mochizuki Iori or Fukushima Diary SRL as well.

Fukushima Diaryは私書箱でも直接寄付などの郵便を受けられるようになりました。下記の住所が記載されていれば受取人の名前を書く必要はありませんが、**Mochizuki Iori**または **Fukushima Diary SRL**というように書いても問題ありません。

情報は以下のとおりです。

OFICIUL POSTAL BUCURESTI 22 ROMANIA CASUTA POSTALA 110

[Share on facebook](#)[Share on twitter](#)[Share on email](#)[Share on print](#)[More Sharing Services](#)

Posted in [Daily News](#), [Fukushima Plant situation](#), [Global consequences](#) Tags: [311](#), [fukushima](#), [japan](#), [nuclear](#), [pacific](#), [radiation](#), [sea](#), [tepc](#), [tritium](#)

« [\[Breaking\] Tepco “Tens trillion Bq of Tritium has leaked to the sea since 5. 2011”](#)

[Tepco to pump up accumulating groundwater by the end of August / Tepco “Groundwater may overflow”](#) »

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

4 Responses to “Tepco “40,000,000,000,000 Bq of Tritium leaked to the Pacific” / still 100,000,000,000 Bq leaking to the sea per day”



1. *Leboeuf* says:

[August 2, 2013 at 8:40 am](#)

Publishing such a bunch of zeros without any “translation” clearly understandable by most humans in one 10th of second is simply ridiculous!

[Reply](#)



o *Bill Duff* says:

[August 2, 2013 at 1:39 pm](#)

The Fukushima Ground Water has enough Tritium to GLOW (green) in the dark. If your swimming pool was full of this water, you would NOT need a light.

The various radionuclides in the swimming pool would give off sufficient X Rays to endanger any lifeforms in your backyard. The radioactive emissions include dangerous levels of Alpha, Beta and Gamma.

Drinking the water would be a bad career decision.

[Reply](#)



2. *Bill Duff* says:

[August 2, 2013 at 10:42 am](#)

TEPCO now says $4e^{13}$ Bq to the Pacific

Is that in TEPCO Bq or Scientific Bq? Some earlier TEPCO deceptions and jokes include:

‘For Japan Only’ (J) = Reported Bq X 10^6 (J)

‘Exchange Rate’ (ER) = J X 80 = ER

‘English Version’ (EV) = ER X 10^1

TEPCO has NEVER overestimated a radioactive release or dosage. No TEPCO number has EVER withstood independent review. Thus, it is REASONABLE to presume that this is ALSO a ‘Low Ball’ number. Several upwardly revised Pacific contamination numbers are expected, in short order.

The Pacific Ocean radionuclide contamination is ALARMING and worsening. The multinational efforts to conceal that contamination level are quite forboding.

Sincerely,

Bill Duff

[Reply](#)



3. *jec* says:

[August 3, 2013 at 11:35 am](#)

Tritium glow might explain the unusual wave colors seen when the winds blow waves toward the shoreline of Fukushima Daiichi reactors. The greenish color is beautiful..and probably not very healthy...

[Reply](#)

<http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-4000000000000-bq-of-tritium-leaked-to-the-pacific-still-100000000000-bq-leaking-to-the-sea-per-day/>

Radioactive groundwater at Fukushima nuclear plant above barrier

[Reuters](#) | *Posted on Aug 03, 2013 at 05:29pm IST*

Tokyo: Radioactive groundwater at the crippled Fukushima nuclear plant has risen to levels above a barrier being built to contain it, highlighting the risk of an increasing amount of contaminated water reaching the sea, Japanese media reported on Saturday.

The Asahi newspaper, citing data from a Friday meeting of a task force working on the Fukushima clean-up at Japan's nuclear regulator, estimated that the contaminated water could swell to the ground surface within three weeks.

The latest revelation underscores the hurdles facing Tokyo Electric Power (TEPCO) (9501.T) 2-1/2 years after a massive earthquake and tsunami destroyed the Fukushima plant, triggering the world's worst nuclear disaster since Chernobyl.



Japanese media reports claim that there is high risk of an increasing amount of contaminated water reaching the sea from the nuclear plant.

One of Tepco's biggest challenges is trying to contain radioactive water that cools the reactors as it mixes with some 400 tonnes of fresh groundwater pouring into the plant daily. Tepco has been injecting a chemical into the ground to build barriers to contain the groundwater. But the method is only effective in solidifying the ground from 1.8 meters below the surface, whereas data from test wells shows the contaminated water has risen to one metre below the surface, the Asahi said.

No one at Tepco or the regulator, the Nuclear Regulation Authority (NRA), could be reached for comment. At Friday's meeting a Tepco official said equipment to pump out the water should be ready in late August, the Asahi said.

The Asahi noted that Tepco would need to pump out about 100 tonnes of water each day to prevent leakage into the ocean but that it was not clear where the water would be stored. More than 85 per cent of its 380,000 tonnes of storage capacity is already filled, and Tepco has acknowledged it could run out of space. Last month Tepco reversed months of denials and acknowledged that radioactive water has been leaking into the ocean.

<http://ibnlive.in.com/news/radioactive-groundwater-at-fukushima-nuclear-plant-above-barrier/411643-2.html>

海側地下水及び海水中放射性物質濃度上昇問題 の現状と対策

平成25年 8月2日

東京電力株式会社

資料目次

- (1) 汚染水の流入経路とトレンチの調査結果について
- (2) タービン建屋東側における地下水の追加調査計画
- (3) 福島第一原子力発電所2号機
主トレンチ立坑並びに分岐トレンチ内の汚染水調査
- (4) タービン建屋東側における
地下水及び海水中の放射性物質濃度の状況について
- (5) 護岸付近の汚染水対策について
- (6) 福島第一原子力発電所1～4号機
地下水からのトリチウム流出量の
試算について（暫定）





(1)汚染水の流入経路とトレンチの調査結果について

Figure 1 is a detailed schematic diagram of the power plant layout. It illustrates the spatial arrangement of the three turbine buildings (1号機, 2号機, 3号機) and the central pump room (ポンプ室) and screen (スクリーン). The diagram meticulously shows the network of piping, including seawater intake lines (海水配管), power cables (電力ケーブル), and cooling water lines (冷却水). Specific components such as the 4/2 seawater pump (4/2海水ポンプ) and various valves (弁) are clearly marked. The layout also indicates the location of the power plant (東京電力) and its proximity to the surrounding area (東京湾). The diagram is a technical drawing with various labels and symbols used to identify different parts of the system.

Figure 1 is a schematic diagram of the water supply system for the 4th and 3rd floor buildings. The diagram shows the layout of water supply pipes (green), electric cables (yellow), and drainage pipes (blue). It includes two pump rooms (ポンプ室) and two screening areas (スクリーン). The system is divided into two main sections: the 4th floor building (4号機タービン建屋) and the 3rd floor building (3号機タービン建屋). The diagram also shows the location of the 8/11 water supply station (8/11 湧水管理事務所). The legend indicates: Green line for water supply trench, Yellow line for electric cable trench, Blue line for drainage pipe, Blue arrow for drainage pipe, Blue arrow for electric cable, Red dot for drainage pipe inlet, Blue X for drainage pipe outlet, Green hatched area for concrete structure, Green hatched area for concrete structure.


2号機タービン建屋の水位

H23.4～H23.6の 最大水位	O.P.約+3.8m
H25.7現在の水位	O.P.約+3.1m



(2) タービン建屋東側における 地下水の追加調査計画

海側地下水及び海中放射性物質濃度上昇問題に関する調査・対策の流れ



タービン建屋東側の調査計画（案）

■ 概要

4 m盤エリアのボーリングについては、No. 1～3, No. 1-1～1-5, 2-1, 3-1が掘削完了。

タービン建屋東側のボーリングについては、作業環境等から設定。

■ 調査項目

水質 : 放射性物質濃度 (Cs, 全β, トリチウム等)

水位 : 4 m盤の地下水位
(水位計による連続測定及び手測りによる測定)

土壌 : 採取したコアの線量率分布

■ 調査の目的

水質 : 4 m盤及びタービン建屋東側の地下水の水質監視, 汚染範囲


水位 : 地盤改良の影響検証, 4 m盤揚水計画の検討

土壌 : 地盤内汚染範囲の調査

■ 調査期間（ボーリング）

9月末完了を目指し、1－2号機周辺を先行して実施予定

1～2号機タービン建屋東側ボーリング調査計画（１）



1～2号機タービン建屋東側ボーリング調査計画（2）

●各ボーリング孔の調査目的について


	1号北側	1～2号機間						建屋近傍
	1号機北側地下水の水位、水質調査	環路の汚染水分布調査(完了)	分岐トレンチ(電源ケーブル管路:オレンジ)周辺の汚染水の拡散状況調査	分岐トレンチ(電源ケーブルトレンチ:黄色)周辺の汚染水の拡散状況調査	分岐トレンチ(電源ケーブルトレンチ:緑)周辺の汚染水の拡散状況調査	トレンチの接合部、異形部周辺の地下水の水位、水質調査	海山方向の地下水の水位、水質調査(北側、中央、南側の3ライン)	建屋近傍の地下水の水位、水質調査
No.0-1	○							
No. 1		○					○(中央ライン)	
No.1-1		○					○(中央ライン)	
No.1-2		○	○				○(南側ライン)	
No.1-3		○					○(中央ライン)	
No.1-4		○					○(北側ライン)	
No.1-5		○			○	○		
No.1-6				○	○	○		
No.1-7			○	○	○	○		
No.1-8							○(中央ライン)	
No.1-9							○(中央ライン)	
No.1-10							○(南側ライン)	
No.1-11							○(北側ライン)	
No.1-12					○	○		
No.1-13					○	○		
No.1-14							○(中央ライン)	
①								○
②								○

2～3号機、3～4号機タービン建屋東側ボーリング調査計画

2～3号機、3～4号機取水口間は、1～2号機と同様にNo. 2, No. 3の海側及びスクリーンポンプ室近傍に調査地点を設定した。


建屋近傍のボーリング③は、工事等の輻輳や高線量区域(3号機海側)を避けて検討中

- 主トレンチ (海水配管トレンチ)
〔分岐トレンチ (電源ケーブルトレンチ) 含む〕
- 分岐トレンチ (電源ケーブルトレンチ)
- 分岐トレンチ (電源ケーブル管路)
- 観測孔 (設置済)
- 観測孔 (計画・準備中)



福島第一原子力発電所 地下水観測孔について

地下水位の挙動(7月8日～8月1日)



- ・降雨により水位が増加する傾向がNo.1,2,3に見られる
- ・No.1は、海側の地盤改良の進捗に合わせて、水位が増加傾向にある

（３）福島第一原子力発電所２号機

主トレンチ立坑並びに分岐トレンチ内の汚染水調査



東京電力

調査状況（１）

■【A】 2号機主トレンチ（海水配管トレンチ）立坑A

採取日	塩素 (ppm)	Cs134 (Bq/cm ³)	Cs137 (Bq/cm ³)	全β (Bq/cm ³)	H-3 (Bq/cm ³)
平成25年5月30日	140	1.8×10^4	3.7×10^4	—	—

■【B1-1】 2号機分岐トレンチ（電源ケーブルトレンチ（海水配管基礎部））

採取日	塩素 (ppm)	Cs134 (Bq/cm ³)	Cs137 (Bq/cm ³)	全β (Bq/cm ³)	H-3 (Bq/cm ³)
平成25年7月26日	8,000	7.5×10^5	1.6×10^6	7.5×10^5	8.7×10^3

水位測定日	水位 ^(注1)	参考) 2号機立坑A水位 ^(注2)
平成25年7月23日	O.P.+3150mm	O.P.+3083mm
平成25年7月26日	O.P.+3150mm	O.P.+3302mm

■【B2】 2号機分岐トレンチ（電源ケーブルトレンチ）

採取日	塩素 (ppm)	Cs134 (Bq/cm ³)	Cs137 (Bq/cm ³)	全β (Bq/cm ³)	H-3 (Bq/cm ³)
平成25年7月17日	70	1.2×10^4	2.4×10^4	2.3×10^4	1.2×10^2

水位測定日	水位 ^(注3)	参考) 2号機立坑A水位 ^(注4)
平成25年7月17日	O.P.+2760mm (水深約70mm)	O.P.+3196mm

(注1) 水面計による測定値

(注2) ケーブルトレンチ水位と同時測定した測定値

(注3) 箱尺による暫定的な測定値

(注4) 定期的に採取している測定値（7/17 16時データ）

調査状況（２）

■ 2号機主トレンチ（海水配管トレンチ）立坑C（採取日：平成25年7月31日）

場所(水深)	塩分 (ppm)	Cs134 (Bq/cm ³)	Cs137 (Bq/cm ³)	全ベータ (Bq/cm ³)	備 考
① (1m)	700	1.1×10^5	2.3×10^5	3.3×10^5	H-3は測定中
② (7m)	700	1.1×10^5	2.4×10^5	3.3×10^5	同上
③ (13m)	7500	3.0×10^5	6.5×10^5	5.2×10^5	同上

調査状況を踏まえた現時点での評価

場所	評価項目	2号機主トレンチ（海水配管トレンチ）との連通性	トレンチ内の滞留状況
【B1-1】 分岐トレンチ （電源ケーブルトレンチ（海水配管基礎部））		■主トレンチ（海水配管トレンチ）との連通性はないと考えられる 【根拠】 ➢2号機立坑Aとの水位連動が確認されていないこと	■事故直後の汚染水がそのまま滞留していると考えられる 【根拠】 ➢Cs-137濃度が事故直後の汚染水と同程度の6乗オーダー（Bq/cm³）であること ➢水位変動が確認されていないこと
【B1-2】 分岐トレンチ交差部 （電源ケーブルトレンチ（海水配管基礎部）と電源ケーブル管路の交差部）		■ボーリングし、内部を確認したところ内部は砕石等で充填されており、滞留水は確認できていない。	➢滞留水無し
【B2】 分岐トレンチ （電源ケーブルトレンチ）		■主トレンチ（海水配管トレンチ）との連通性はないと考えられる 【根拠】 ➢2号機立坑Aよりも水位が低いこと	■滞留水（7/19時点で水深約7cm）は、事故直後のグラウト閉止時の残水の可能性もあり、<u>トレンチ外への流出可能性は不明</u>。 ■雨水等が流入していると考えられる 【根拠】 ➢塩素濃度、セシウム濃度等が低いこと（雨水等による希釈の可能性）


トレンチ外への流出可能性を確認するため、水位測定（水位の増減の確認）が必要

<参考>【B1-1】

分岐トレンチ（電源ケーブルトレンチ（海水配管基礎部））の状況




※ 画像は7月19日に公表済



孔あけを実施した箇所のトレンチの断面


<参考> 【B1-2】

分岐トレンチ交差部（電源ケーブルトレンチ（海水配管基礎部））と電源ケーブル管路



<参考>【B2】

2号機分岐トレンチ（電源ケーブルトレンチ）内の状況（イメージ）



（４）タービン建屋東側における 地下水及び海水中の放射性物質濃度の状況について




東京電力

タービン建屋東側の地下水濃度測定結果


至近の測定結果（ベクレル/リットル）（H25.8.1現在）

● 地下水採取点



● 海水採取点



地下水の濃度分布（地点比較）




ボーリングコアの線量率測定




(注) 1.3m～1.9mまでの範囲は、地盤改良によって、コンクリート状に固まっていて、地下水が通った形跡は見られなかった。


No.1-2 ボーリングコアの線量率測定




No.1-5 ボーリングコアの線量率測定



1～4号機取水路開渠内 海水のトリチウム濃度の推移




1～4号機取水路開渠内 海水の全ベータ濃度の推移



参考資料

モニタリング計画（サンプリング箇所）




モニタリング計画（分析項目、頻度）

エリア	サンプリング箇所	実行分析項目および頻度				今回変更内容 ^{※4}			
		γ線	トリウム(3H)	全ベータ	Sr90	γ線	トリウム(3H)	全ベータ	Sr90
1～4号機 取水口付近	1,2号機取水口簡（表層）	—	—	—	—	1回/週 (3回/週 ^{※5})	1回/週 (3回/週 ^{※5})	1回/週 (3回/週 ^{※5})	1回/月
	1,2号機取水口簡（下層）	—	—	—	—				
	1号機シルトフェンス内側	毎日	—	—	—	毎日	1回/週	1回/週	1回/月
	2号機シルトフェンス内側								
	1～4号機取水口内北側 ^{※1}	毎日	1回/月	1回/週	2回/月	毎日	1回/週	1回/週	1回/月 ^{※6}
	1号機シルトフェンス外側	毎日	—	—	—	毎日	—	—	—
	2号機シルトフェンス外側								
	2,3号機取水口簡（表層）	—	—	—	—	1回/週	1回/週	1回/週	1回/月
	3号機シルトフェンス内側	毎日	—	—	2回/月	毎日	1回/週	1回/週	1回/月 ^{※6}
	4号機シルトフェンス内側								
	3号機シルトフェンス外側								
	4号機シルトフェンス外側	毎日	—	—	—	毎日	—	—	—
	1～4号機取水口内南側								
	物置堤前	毎日	—	—	—	毎日	1回/週	1回/週	1回/月
港湾内	6号機取水口前	1回/週	—	—	—	1回/週	1回/週	1回/週	—
	港湾内西側 ^{※2}	—	—	—	—	1回/週	1回/週	1回/週	—
	港湾内東側 ^{※2}								
	港湾口 ^{※2}	不定期 ^{※3}	—	—	—	1回/週	1回/週	1回/週	1回/月
南北放水口 付近	5,6号機放水口北側	毎日	1回/月	1回/月	1回/月	毎日	1回/週	1回/週	1回/月
	南放水口付近	毎日	1回/月	毎日	1回/月	毎日	1回/週	毎日	1回/月
陸域 (1～4号機 タービン建屋 海側)	地下水観測孔No.1（追加ボーリングを含む）	—	—	—	—	1回/週 (2回/週 ^{※5})	1回/週 (2回/週 ^{※5})	1回/週 (2回/週 ^{※5})	1回/月
	地下水観測孔No.2（追加ボーリングを含む）	—	—	—	—	1回/週	1回/週	1回/週	初回のみ
	地下水観測孔No.3（追加ボーリングを含む）	—	—	—	—	1回/週	1回/週	1回/週	初回のみ
	1号機サブドレン	3回/週	2回/年	2回/年	2回/年	3回/週	2回/年	2回/年	2回/年
	2号機サブドレン	3回/週	1回/月	1回/月	1回/月	3回/週	1回/月	1回/月	1回/月
	3号機サブドレン	3回/週	2回/年	2回/年	2回/年	3回/週	2回/年	2回/年	2回/年


←3Hに上昇傾向が見られたため、3H全βを当番3回/週測定

←No.2は全βに上昇傾向が見られたため、γ,3H,全βを当番2回/週測定


地下水のトリチウム濃度推移




地下水の全ベータ、ストロンチウム濃度推移



海水のトリチウム濃度推移




海水の全ベータ、ストロンチウム濃度推移



(5) 護岸付近の汚染水対策について


護岸付近の追加対策について（全体概要）

- 【対策①】 1～2号機取水口間の地盤改良については、7月8日より薬液注入（水ガラス系）による地盤改良を開始。1列目は7月31日に完了、2列目は8月10日頃に施工が完了する予定。
- 【対策②】 No. 1 観測孔の山側の地盤改良については、10月頃までに護岸背後エリアの薬液注入を延長する形で囲い込み、放射性物質の拡散を抑制。
- 【対策③】 地盤改良による囲い込みの後、雨水等の侵入を防止するため、碎石敷設＋アスファルト舗装等を実施。
- 【対策④】 No. 2・3観測孔の海側についても、薬液注入による地盤改良の準備を開始。
- 【対策⑤】 海側遮水壁については、H25年4月より鋼管矢板の打設を開始。H26年9月の完成を予定。




【対策①】 1－2号機取水口間の護岸地盤改良工事

- 7月8日より地盤改良を開始
- 8月2日朝の段階で、1列目：114本完了／114本計画、2列目：61本完了／114本計画
(合計175本完了／228本計画)
- 1列目：7月31日完了、2列目：8月10日頃完了予定




【対策②】 1－2号機取水口間 山側地盤改良計画（案）



フェイスング及び余剰水対策イメージ





1～2号機間護岸付近の追加対策ステップ図




主トレンチと分岐トレンチ（電源ケーブルトレンチ（海水配管基礎部））の 対策案（１）

現状


A-A断面模式図



対策案・ステップ1





ステップ2




主トレンチと分岐トレンチ（電源ケーブルトレンチ（海水配管基礎部））の対策案（2）

ステップ3



ステップ4



1～2号機間追加対策工程表（案）

	8月			9月			10月			11月			12月			H26年
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
地下水移送 （集水枡設置）			汲み上げ開始													
			ヤード整備、瓦礫撤去、掘削、枡設置													
			【代替案】集水枡設置が困難な場合、ウエルポイント等で実施													
囲い込み（先行分※）									一列完了							
フェーシング																
雨水排水（法尻部）																
主トレンチ(立坑B)及び分岐トレンチ																
			排水			充填										




※先行分終了後、別途取水電源建屋北側の瓦礫撤去して注入を行う。




主トレンチ（海水配管トレンチ）の対策について（全体概要）

○これまでの調査で、平成23年4月の漏えい箇所に至るまでの主トレンチ（海水配管トレンチ）の中に、高濃度汚染水が残留していることから、「主トレンチ内の汚染水濃度の低減」「主トレンチ内の汚染水の水抜き」等を実施


＜タービン建屋東側における配管の概要（1・2号機）＞



2号機海水配管トレンチの概要（断面図）



【参考】 1－2号機取水口間 集水桝設置（案）



【参考】

主トレンチ（海水配管トレンチ）内汚染水の浄化方法（1）


タービン建屋の止水ができていないため、トレンチ内の汚染水抜き取り（移送）又はトレンチ内汚染水の浄化による濃度低減を実施。

① 水処理設備（既設）への移送・処理


タービン建屋への移送と同様に、トレンチ内濃度が濃い場合には下げることが可能。現状の汚染水の流れと異なるため調整が必要

② 処理装置の設置・処理

立坑から汚染水を取り出し、処理装置（追設）で浄化した後、トレンチに戻す循環浄化運転



東京電力



【参考】

主トレンチ（海水配管トレンチ）内汚染水の浄化方法（2）

トレンチ浄化の進め方

- トレンチ浄化設備設置による浄化を基本とする。
- 1つの浄化設備は燃料プールのセシウム除去に使用したものを流用し、もう1台追設する。
- 最短で1プラント目は9月から浄化を開始する。
- ストロンチウムの除去についても検討を進める。

【参考】主トレンチ（海水配管トレンチ）内汚染水の浄化工程

	7月	8月	9月	10月	11月	12月
＜トレンチ内浄化装置＞	3号機タービン脇立坑採水(7/10)					
1. 7M盤搬入口調査 * 開口施工	▼ ■					
* サンプリング(2, 3号機)		▼				
2. 浄化設備着手	▼					
3. 水移送設備設置等	■	■	■	PE管敷設、弁、遮へい設置、電源		
4. 吸着塔製造	■	■	■			
5. 浄化設備設置等			■			
6. 1プラント浄化開始				▼浄化開始		
7. 新規手配浄化設備製造	■	■	■			
8. 新設装置設置等				■		
9. 2プラント目浄化開始				▼浄化開始		
＜水処理装置への移送＞						
1. 移送配管手配	■	■				
2. 配管、ポンプ設置			■	PE管敷設、弁、遮へい設置、電源		

浄化設備の設置で場所などの問題に備え、集中廃棄物処理建屋への移送も平行して準備を進める

【参考】主トレンチ（海水配管トレンチ）の事故前の状況

2号機主トレンチ（海水配管トレンチ）の内部状況※

※ 事故前の写真



立坑内（上→下）



建屋接続部（奥：配管貫通部）




トンネル部

【参考】

主配管トレンチ（海水配管トレンチ）内汚染水の早期水抜き策

2号機施工（案）



凍結試験にて検証

1 建屋接続部を凍結止水

※ 本来は、地盤中の間隙水を凍結させる工法であり、直接、水を凍結させた実績がないため

2 トレンチ内汚染水を移送

3 トレンチ部・立坑充填

4 建屋接続部の解凍、充填

【参考】主トレンチ（海水配管トレンチ）水抜き工程（案）

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	H26年度
<水処理装置への移送>										
1. 移送配管手配										
2. 配管、ポンプ設置										
<T/B止水・充填>										
1. 設計・検討										
2. 試験										
3. 実機施工										

【参考】主トレンチ（海水配管トレンチ）汚染水の早期水抜き課題

トレンチ内汚染水の水抜きを実施するためには、以下の課題があり、
H25年度以降、止水・水抜き・充填方法の検討・成立性確認等を実施していく

■ 建屋接続部の凍結止水


- － 凍結止水は地盤中の間隙水を凍結させる工法であり、直接水を凍結させた実績がない → 止水可否の確認が必要
- － 凍結時のトレンチ・配管への影響
- － 凍結止水完了時の止水確認方法（トレンチ内に入れないため）

■ トレンチ部の水抜きと充填方法

- － 立坑へのポンプ設置時の干渉（配管・サポートなど）
- － 水抜きから充填までの間の地下水流入
- － 配管等の干渉物があるトレンチ内への充填方法
- － 充填完了時の確認方法（トレンチ内には入れないため）

【参考】主トレンチ（海水配管トレンチ）汚染水の凍結試験確認

・ 凍結試験の目的：接続部凍結止水の成立性確認



東京電力

※ 事故前の写真

試験により確認する項目（課題）

- ・ 直接、水を凍結した場合の止水可否と止水性能
- ・ 設備（配管・ケーブルトレイ）の有無による止水性能への影響
- ・ 配管内水状態による止水性能への影響
- ・ トレンチ外側からの冷却による止水性能への影響
- ・ 凍結管の列数による止水性能への影響

実施スケジュール

- ・ 試験計画，準備：H25. 7 ～
- ・ 凍結試験，評価：H25. 9 ～ 12

※ 外気温を考慮し、9月凍結開始

(6)福島第一原子力発電所1～4号機
地下水からのトリチウムの流出量の試算について(暫定)

1. 推定方法及び評価データ


＜推定方法＞

○陸側からの流出量を元にした評価

- ・ トリチウムを含んだ地下水が一定速度で護岸地中に移行し、護岸から港湾内に流出すると仮定。

○1～4号取水路開渠部の海水中トリチウム濃度等から評価

- ・ ①から②へ流出する海水と同量の地下水が、③から①へ流出していると仮定。
- ・ ①と②の海水量交換率は潮汐による水位変化等を考慮。
- ・ これによって得られた①から②への流出率に、推定流出期間を乗じた海水量を当該期間の流出量とする。



＜評価データ＞

○陸側からの流出量を元にした評価

- ・ ④の地下水のトリチウム濃度: 50 万(Bq/L) (④の地下水の最大トリチウム濃度)
- ・ 地下水の浸透水量率: 約 400(m³/日) (①への流出量)
- ・ ③の長さ: 約 430(m)
- ・ ④の長さ: 約 100(m)
- ・ 2, 3号取水路間地下水中トリチウム濃度は最大 740(Bq/L)、3,4号取水路間地下水中トリチウム濃度は 3,200(Bq/L)

【計算式】

2, 3号機間取水路地下水と3, 4号機間取水路地下水中トリチウム濃度は、④地下수에比べて極めて低いので、④からのトリチウム移行量を代表して評価。

$$400(\text{m}^3/\text{日}) \times 100(\text{m}) / 430(\text{m}) \times 50 \text{ 万}(\text{Bq/L}) \times 1,000(\text{L/m}^3) \\ = 5 \times 10^{10}(\text{Bq/日})$$

○海側の測定データを元にした評価

- ・ 漏えい時期が不明のため、立坑の閉塞を実施した 2011 年5月以降に漏えいがあったものと仮定して評価を実施。
- ・ ①の海水量: 160,000 (m³)
- ・ ①における海水中濃度
 - 2011 年 6 月 13 日～2013 年 4 月 30 日: 平均 300 (Bq/L)
 - 2013 年 5 月 13 日～7 月 28 日: 190 (Bq/L)～1,300 (Bq/L)
 2013 年 5 月 13 日～7 月 28 日の①北側の平均値 1,300 (Bq/L)と 2013 年 6 月 27 日～7 月 29 日の①東波除堤北側の平均値 190 (Bq/L)
- ・ ①における海水の交換率: 0.5 (回/日)

【計算式】

- ・2011 年 6 月～2013 年 4 月: $300(\text{Bq/L}) \times 160,000(\text{m}^3) \times 1,000(\text{L/m}^3) \times 0.5(\text{回/日}) = 2 \times 10^{10}(\text{Bq/日})$
- ・2013 年 5 月 13 日～7 月 28 日:
 - $190(\text{Bq/L}) \times 160,000(\text{m}^3) \times 1,000(\text{L/m}^3) \times 0.5(\text{回/日}) = 2 \times 10^{10}(\text{Bq/日})$
 - $1,300(\text{Bq/L}) \times 160,000(\text{m}^3) \times 1,000(\text{L/m}^3) \times 0.5(\text{回/日}) = 1 \times 10^{11}(\text{Bq/日})$

2. 評価結果

	山側の評価結果	海側の評価結果
流出率	約 5×10^{10} (Bq/日)	・2013 年 4 月以前: 約 2×10^{10} (Bq/日) ・2013 年 5 月以降: 約 1×10^{11} (Bq/日)
流出量	約 4×10^{13} (Bq)	約 2×10^{13} (Bq)

漏えい時期が不明のため、立坑の閉塞を実施した2011年5月以降に漏えいがあったものと仮定して評価を実施した結果、2011 年 5 月から 2013 年 7 月におけるトリチウムの流出量は、約 10^{13} オーダー (Bq)と推定した。

(参考) 平常運転時の福島第一原子力発電所のトリチウム年間放出基準値:

$$2.2 \times 10^{13} \text{Bq} (3.7 \times 10^{12} \text{Bq/基} \times 6 \text{基})$$

3. 今後の計画

- ・ 国の専門家による会議等へ報告し、その中で評価して頂き、適宜、評価精度の向上に努める。
- ・ 周辺海域のモニタリングを強化し、海水や魚介類への影響を調査する。
- ・ 流出防止対策実施後の流出量を別途試算する。
- ・ 流出防止対策の進捗状況は、来週中に取りまとめて報告する。
- ・ ストロンチウムの挙動は、専門家の意見を踏まえて別途試算する。

以 上